PARTICOLARE SERVIZI IGIENICI
VEDERE TAVOLA 3.A09

Realizzazione di parapetto metallico dimensionato per la spinta orizzontale ai sensi delle NTC vigenti

muro di controterra

muro controterra in c.a. con applicazione di fondo fissante (Ng48) e tinteggiatura finale (TOS18_01 F04.005.001)

parete h 230 cm con cordolo sormontabile sp.:8 cm armato con 2Ø12 inserti nella muratura con fori Ø15 sigillati con resina epossidica

Realizzazione di parapetto metallico dimensionato per la spinta orizzontale ai sensi delle NTC vigenti

parete h fino a soffitto

nuova scala metallica (rectti fav 3.8.06)

griglia antipioggia

gradini prefabbricati

AREA ESCLUSA DALL'INTERVENTO

marciapiede esistente

marciapiede esistente

1. Aula h 300
A.1 B.2 B.5
C.2-C.3 D.2-D.4

2. Aula h 300
A.1 B.2 B.5
C.2-C.3 D.2-D.4

3. Aula h 300
A.1 B.2 B.5
C.2-C.3 D.2-D.4

4. Aula h 300
A.1 B.2 B.5
C.2-C.3 D.2-D.4

5. Archivio h 320
A.1 B.2 B.5
C.4 D.2

6. Ripostiglio h 320
A.1 B.2 B.4
C.4 D.2

7. Disimpegno Scuola Esistente

8. Locale Tecnico h 320
A.1 B.2 B.4
C.4 D.2

9. Locale Tecnico h 320
A.1 B.2 B.4
C.4 D.2

10. Disimpegno h 270
A.1 B.2
C.1-C.3 D.2-D.4

11. Antibagno h 270
A.2 B.2
C.1-C.3 D.1

12. Bagno Prof. h 270
A.2 B.2
C.3 D.1

13. Bagno F h 270
A.2 B.2
C.1-C.3 D.1

14. Wc

15. Wc

16. Wc

17. Bagno Disabili

18. Bagno M h 270
A.2 B.2
C.1-C.3 D.1

19. Wc

20. Wc

21. Disimpegno h 270
A.1 B.2
C.1-C.3 D.2-D.4

NB. lastra acustica in cartongesso posta in aderenza al pilastro

NOTE GENERICHE

0.00 QUOTA ARCHITETTONICA

0.00 QUOTA STRUTTURALE

Le voci elencate sono sintetiche. Per ulteriori dettagli, fare riferimento agli altri documenti di appalto
N.B. 1) quote e dimensioni devono essere verificate in cantiere, prima dell'esecuzione dei lavori, a cura dell'impresa appaltatrice
2) le quote indicate si riferiscono al finito; dove è presente il rivestimento a parete le quote si considerano al netto del rivestimento
3) le quote delle porte sono riferite alla luce netta di passaggio
4) per posizionare le porta e finestre vengono quotati gli assi degli infissi rispetto alla muratura comprensiva di intonaco e al netto dei rivestimenti (nel caso dei bagni)
5) le quote dei controsoffitti dei bagni sono misurate a partire dall'intonaco
6) per la distribuzione dei controsoffitti ispezionabili vedere tavole impiantistiche
7) le dimensioni dei servizi igienici sono nella tav. 3.A.10

LEGENDA INTERVENTI

SCHEMA INTERPRETATIVO TABELLA LOCALE
Indicazione delle opere previste in tutto il locale

nome locale | 00. Aula | h 300 | altezza interna locale
finitura a pavimento | A.x | B.x | finitura a parete
finitura a soffitto | C.x | D.x | rivestimento a parete
simbolo di localizzazione intervento a parete

MURATURE

- MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO NORMALE sp=25 cm (RIF. 3.EPU voce TOS18_01.C01.009.002)
- TRAMEZZI IN LATERIZIO NORMALE sp=12 cm (RIF. 3.EPU voce TOS18_01.C01.011.002)
- MURATURA IN TRAMEZZI IN FORATELLE sp=8 cm H=2.30 ml con cordolo sormontabile in c.a. (RIF. 3.EPU voce TOS18_01.C01.013.002)
- REMPIMENTO IN BLOCCHI DI LATERIZIO NORMALE sp=37 cm (RIF. 3.EPU voce NP 15)
- MURATURA DI TAMPONAMENTO IN BLOCCHI FONOISOLANTI sp=25 cm (RIF. 3.EPU voce NP 52)
- PARETE DIVISORIA ANTISFONDAMENTOACUSTICA IN CARTONGESSO sp=15 cm (RIF. 3.EPU voce NP 54)
- PARETE DIVISORIA ANTISFONDAMENTO ACUSTICA IN CARTONGESSO sp=28 cm (RIF. 3.EPU voce NP 53)
- OPERE IN C.A. (vedi progetto strutturale)
- CAPPOTTO A PARETE ESTERNO sp.10 cm (rif. 3.EPU voce NP09)
- CAPPOTTO A PARETE INTERNO sp.10 cm (rif. 3.EPU voce NP12)

INFISSI

- P1 NUOVE PORTE INTERNE IN LEGNO A DUE BATTENTI (RIF. 3.EPU v. NP.26 + TOS_PR.PT1.001.002 + TOS_01.E04.003+002)
- P2 NUOVE PORTE INTERNE REI 60 (RIF. 3.EPU v. NP24 + NP25)
- P3 NUOVA PORTA ESTERNA IN ACCIAIO (RIF. 3.EPU v. NP28)
- P4 NUOVE PORTE FINESTRE ESTERNE IN ALLUMINO (RIF. 3.EPU v. NP.32)
- P6 NUOVE PORTE INTERNE IN LEGNO A UN BATTENTE (RIF. 3.EPU v. NP.26 + TOS_PR.PT1.001.001 + TOS_01.E04.003+002)
- P7 NUOVE PORTE INTERNE IN LEGNO SCORREVOLI (RIF. 3.EPU v. NP.26 + TOS_PR.PT1.001.001 + TOS_01.E04.003+002)
- F1 NUOVE FINESTRE APRIBILI IN ALLUMINIO (RIF. 3.EPU v. NP.31)
- F2 NUOVE FINESTRE APRIBILI A VASISTAS IN ALLUMINIO A NASTRO (RIF. 3.EPU v. NP.36)
- F3 NUOVE FINESTRE APRIBILI A VASISTAS IN ALLUMINIO (RIF. 3.EPU v. NP.34+ NP 36)

OPERE ESTERNE

- PAVIMENTO IN PIASTRELLE CON FINITURA IN GHIAIA LAVATA (rif. 3.EPU voce NP 23)
- CIMASA IN DIORITE (rif. 3.EPU voce NP 27)
- TUBAZIONE IN PVC POSTI ENTRO TERRA (rif. 3.EPU voce TOS18_01.F06.001.047)
- BORDO MARCIAPIEDE IN DIORITE BOCCIARDATA (rif. 3.EPU voce NP 17)
- ZANELLA IN CLS CON TUBAZIONI DI SCARICO A TERRA CON INTERASSE MASSIMO 3 ml (rif. 3.EPU voce TOS18_04.E06.002.001 + TOS18_01.F06.001.047)
- Formazione di pendenze in cls alleggerito (TOS18_01.E05.011.003)

OPERE DI FINITURA INTERNE

INTERVENTI A PAVIMENTO
A.1 - pavimento in PVC (rif. 3.EPU voce TOS18_PR.P22.050.001+TOS18_01.E02.020.001)
A.2 - pavimento per interni in gres porcellanato dim. 40X40 (rif. 3.EPU voce TOS18_PR.P22.043.006+TOS18_01.E02.003.001)
A.4 - nuove soglie in diorite (rif. 3.EPU voce NP 17)

INTERVENTI A PARETE
B.1 - intonaco civile per esterno e tinteggiatura (rif. 3.EPU voce TOS18_01.E01.012.002+TOS18_01.F04.005.001)
B.2 - intonaco civile per interni e tinteggiatura (rif. 3.EPU voce TOS18_01.E01.011.002+TOS18_01.F04.004.003)
B.3 - cappotto esterno in schiuma polyiso rigida compreso intonaco e tinteggiatura (rif. 3.EPU voce NP 09+NP10+NP11+TOS18_01.F04.005.001)
B.4 - cappotto interno in schiuma polyiso rigida compreso intonaco intonaco e tinteggiatura (rif. 3.EPU voce e NP 12+ NP11+TOS18_01.E01.011.002+TOS18_01.F04.004.003)
B.5 - tinteggiatura su pareti in cartongesso (rif. 3.EPU voc e TOS18_01.F04.004.003)

INTERVENTI A SOFFITTO
C.1 - controsoffitto acustico in pannelli modulari di ctg 120X60cm (rif. 3.EPU voce NP 30)
C.2 - controsoffitto acustico in pannelli modulari di ctg 60X60cm (rif. 3.EPU voce NP 46)
C.3 - controsoffitto continuo in rigi e tinteggiatura (rif. 3.EPU voce TOS18_01.C02.010.001+TOS_01.F04.004.003)
C.4 - intonaco civile per interni e tinteggiatura (rif. 3.EPU voce TOS18_01.E01.011.002+TOS18_01.F04.004.003)

RIVESTIMENTI A PARETE
D.1 - rivestimento in piastrelle di gres 30x60, h= 2,10 m dal piano finito (rif. 3.EPU voce TOS18_PR.P22.043.006 +TOS18_01.E03.014.010)
D.2 - zoccolino in pvc (rif. 3.EPU voce NP 42)
D.3 - zoccolino in gres dim. 10x20 cm (rif. 3.EPU voce NP 18)
D.4 - tinteggiatura antisettica h=1.60 ml (rif. 3.EPU voce NP 29)
D.5 - giunto di dilatazione sismico in acciaio zincato costituito da sovrasalina in acciaio zincato effetto rame che sormonti per almeno 15 cm per lato la zona di giunto (rif. 3.EPU voce NP 40)

COMMITTENTE

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Settore Gestione Assetto del Territorio
Piazza XX Settembre, 1 Pieve a Nievole (PT)

PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GALILEO GALILEI-AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTUALI

SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI
PROGETTO DI AMPLIAMENTO

Progettista:
Ing. Luciano Lambroia
via Leonardo da Vinci 6
Pieve a Nievole (PT)
cell. 3296273739
C.F. LMBLCN84C10G491V
P.Iva 02030630475
mail: info@bfprogetti.eu

Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandro Rizzello

Il Tecnico:
Ing. Luciano Lambroia
(Timbro e firma)

Elaborato:
3.A.04
Data emissione: Settembre 2022
Rev.n. 01 Data:
Descrizione: Revisione 1 al progetto originario

OGGETTO:
Stato di Progetto
Piano terra e controsoffitti (SCALA 1:50)

SCALA: -

Il presente elaborato, ai sensi di legge, non può essere riprodotto o divulgato senza l'espressa autorizzazione dello Studio